
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wzmocnienie elewacji w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi

ADRES INWESTYCJI: 59-225 Chojnów, ul. Staszica 1

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA: 59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

DATA OPRACOWANIA: 06.07.2021

WYKONAWCA:


mgr inż. JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK

uprawnienie budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid.: DCS/0088/PWBKb/20

Data opracowania

06.07.2021

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		WZMOCNIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
1.1		ROBOTY WZAMACNIAJĄCE			
1	wycena indywidualna	Montaż pręta STATIbar Ø8 na zaprawę StatiCal 30 N - Montaż elementów wzmacniających wieńce (pręt podwójnie)	m		
		14,2 + 14,8 * 2 + 11,0 + 2,5 <elewacja wschodnia>	m	57,300	
		14,2 * 2 + 14,9 + 12,7 + 2,0 <elewacja zachodnia>	m	58,000	
		12,8 * 4 <elewacja południowa>	m	51,200	
		12,8 + 12,2 + 11,8 <elewacja północna>	m	36,800	
				RAZEM	203,300
2	wycena indywidualna	Montaż pręta STATIbar Ø8 na zaprawę StatiCal 30 N - Montaż elementów wzmacniających nadproże i mur	m		
		3,8 * 2 + 2,0 * 38 + 1,0 * 12 <elewacja wschodnia>	m	95,600	
		2,2 * 2 + 2,0 * 22 + 1,0 * 20 <elewacja zachodnia>	m	68,400	
		2,0 * 13 + 1,0 * 16 <elewacja południowa>	m	42,000	
				RAZEM	206,000
3	wycena indywidualna	Wypełnienie spękań muru zaprawą StatiCal 30 N	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000