
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu i wzmocnienie ścian

ADRES INWESTYCJI: 59-225 Chojnów, ul. Wolności 7

INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA: 59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

DATA OPRACOWANIA: 2012-11-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

2)		REMONT DACHU			
24	wycena indywidualna	Rozbiórka opierzenia attyki z dachówek ceramicznych na zaprawie	m2		
d.2		58,75 * 0,45	m2	26,438	
				RAZEM	26,438
25	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokości skucia do 5 cm	m2		
d.2		26,44	m2	26,440	
				RAZEM	26,440
26	KNR 4-01 0519 -01 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy, przecięcie pęcherzy, wyrównanie połaci dachowej poprzez wstawienie łat, demontaż listw dociskowych itp. przygotowanie pod pokrycie dachu papą zgrzewalną	m2		
d.2		287,2	m2	287,200	
				RAZEM	287,200
27	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - Gruntowanie podłoża za pomocą asfaltowego roztworu modyfikowanego kauczukiem SBS np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub równoważnym, Wykonanie pierwszej warstwy pokrycia z papy podkładowej, aktywowanej termicznie, z funkcją wyrównania ciśnień np. Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS lub równoważnej, Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papy wierzchniego krycia zgrzewalnej np. Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS lub równoważnej	m2		
d.2		287,2	m2	287,200	
				RAZEM	287,200
28	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej Gruntowanie podłoża za pomocą asfaltowego roztworu modyfikowanego kauczukiem SBS np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub równoważnym, Wykonanie obróbek dekarских ścian attyk i kominów z papy podkładowej np. Glasbit G200 S40 lub równoważnej	m2		
d.2		$25,20 * 1,1 + (33,55 + 3,02 + 3,00 + 3,44 + 2,88 + 1,68 + 3,04 + 3,26) * 0,6$	m2	60,042	
				RAZEM	60,042
29	kalk. własna	Ułożenie klinów ze styropianu laminowanego - 10x10cm, przy ścianach, kominach, wyłazie	m		
d.2		$58,75 + 3,02 + 3,00 + 3,44 + 2,88 + 1,68 + 3,04 + 3,26$	m	79,070	
				RAZEM	79,070
30	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej, Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papy wierzchniego krycia zgrzewalnej np. Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS lub równoważnej	m2		
d.2		$25,20 * 1,1 + (33,55 + 3,02 + 3,00 + 3,44 + 2,88 + 1,68 + 3,04 + 3,26) * 0,6$	m2	60,042	
				RAZEM	60,042
31	KNR 2-02 1217 -05 analogia	Montaż listwy dociskowej - attyka, kominy	m		
d.2		$33,55 + 3,02 + 3,00 + 3,44 + 2,88 + 1,68 + 3,04 + 3,26$	m	53,870	
				RAZEM	53,870
32	KNR 2-02 0507 -02 analogia	Obróbki przy szer. w rozw. 77 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm mocowanych na żabki	m2		
d.2		$58,75 * 0,77$	m2	45,238	
				RAZEM	45,238
33	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm - miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru	m		
d.2		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
34	KNR-W 4-01 0429-02	Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o powierzchni płaskiej przy głębokości cięcia do 10 cm i powierzchni do 0.05 m2 - miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru	szt.		
d.2		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000

35 d.2	KNR 4-01 0614 -03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - środek grzybo i owadobójczy, ogniochronny	m2		
		344	m2	344,000	
				RAZEM	344,000
36 d.2	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dług. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
37 d.2	KNR 4-01 0108 -11/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 16 km z oplata za wysypisko	m3		
		1,3	m3	1,3	
				RAZEM	1,3