

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 7.98*9.86+8.51*9.86	m ² m ²	 162.591	
				RAZEM	162.591
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku 28.5	m ² m ²	 28.500	
				RAZEM	28.500
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.86*2	m m	 19.720	
				RAZEM	19.720
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 162.591	m ² m ²	 162.591	
				RAZEM	162.591
7	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 1	szt szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (przemurowanie ceglami klinkierowymi) [(0.72*0.42)*2]	m ³ m ³	 0.605	
				RAZEM	0.605
9	KNR-W 4-01 0610-03	Odrzymbianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow odrzymbiana ponad 2 m ² 162.591	m ² m ²	 162.591	
				RAZEM	162.591
10	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 162.591	m ² m ²	 162.591	
				RAZEM	162.591
11	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 162.591	m ² m ²	 162.591	
				RAZEM	162.591
13	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej 162.591	m ² m ²	 162.591	
				RAZEM	162.591
14	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 162.591	m ² m ²	 162.591	
				RAZEM	162.591
15	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 9.86	m m	 9.860	
				RAZEM	9.860
16	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 9.86	m m	 9.860	
				RAZEM	9.860
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 9.86*2	m m	 19.720	
				RAZEM	19.720

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich 2+3.3	m m	5.300	
				RAZEM	5.300
19	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer w rozw ponad 25cm- z blachy z cynku (0.83*9.86)+(0.55*9.86)+[(0.835-0.23)*16.49]+(0.45*16.49)+(0.35*2.18)	m ² m ²	31.767	
				RAZEM	31.767
21	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr wlotu do 20cm 2	szt szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr 15cm- z blachy z cynku 9.86*2	m m	19.720	
				RAZEM	19.720
23	KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1 0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 11*1.8	m m	19.800	
				RAZEM	19.800
25	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 9*3.6+4*4.5	m m	50.400	
				RAZEM	50.400
26	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 7*2.8	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
27	KNR-W 4-01 0403-02	Wymiana jednostronnego obicia z płyt pilśniowych o grubości 5 0 - 19 0 mm ścian drewnianych (gzyms z osb3) 9.86*1	m ² m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
28	analogia	Krycie papą (gzyms) , papa bitumiczna papa podkładowa zgrzewana 6.9	m ² m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
29	KNR-W 4-01 0404-01 analogia	Wymiana istniejącego obicia ścian z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem 9.86*0.7	m ² m ²	6.902	
				RAZEM	6.902
30	KNR-W 4-01 0312-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg (8.8+6.6)*(0.3*0.25)	m ³ m ³	1.155	
				RAZEM	1.155
31	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl do 1 km 9	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 9	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub 25 mm 19.6	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
34	kalk. własna	Wykonanie protokołu kominiarskiego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000