

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 7.96*10.34+8.48*10.34	m ² m ²	 169.990	
				RAZEM	169.990
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku 28.5	m ² m ²	 28.500	
				RAZEM	28.500
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.34*2	m m	 20.680	
				RAZEM	20.680
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 169.99	m ² m ²	 169.990	
				RAZEM	169.990
7	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 3	szt szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0 5 m ³ (przemurowanie ceglami klinkierowymi) [(0.72*0.42)*2]*3	m ³ m ³	 1.814	
				RAZEM	1.814
9	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4-01 0610-03	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szcotek stalowych - pow. odrzybiana ponad 2 m ² 169.99	m ² m ²	 169.990	
				RAZEM	169.990
11	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 169.99	m ² m ²	 169.990	
				RAZEM	169.990
12	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i łąt 169.99	m ² m ²	 169.990	
				RAZEM	169.990
13	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej 169.99	m ² m ²	 169.990	
				RAZEM	169.990
14	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 7.96*10.34+8.48*10.34	m ² m ²	 169.990	
				RAZEM	169.990
15	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 10.34	m m	 10.340	
				RAZEM	10.340
16	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 10.34	m m	 10.340	
				RAZEM	10.340
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 10.34*2	m m	 20.680	
				RAZEM	20.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 4.2	m m	4.200	4.200
				RAZEM	4.200
19	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 6	szt szt	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer w roz w ponad 25cm- z blachy z cynku (0.83*10.34)+(0.55*10.34)+[(0.83-0.23)*16.44]+(0.48*16.44)+(0.35*4.56) +(0.35*2.56)	m ² m ²	34.516	34.516
				RAZEM	34.516
21	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr wlotu do 20cm 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm- z blachy z cynku 10.34*2	m m	20.680	20.680
				RAZEM	20.680
23	KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm 24	m m	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
24	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych (11*1.5)+2	m m	18.500	18.500
				RAZEM	18.500
25	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 7*2.8	m ² m ²	19.600	19.600
				RAZEM	19.600
26	KNR-W 4-01 0403-02	Wymiana jednostronnego obicia z płyt pilśniowych o grubości 50 - 190 mm ścian drewnianych (gzyms z osb3) 10.34*1	m ² m ²	10.340	10.340
				RAZEM	10.340
27	analogia	Krycie papą (gzyms) , papa bitumiczna , papa podkładowa zgrzewana 7.23	m ² m ²	7.230	7.230
				RAZEM	7.230
28	KNR-W 4-01 0404-01 analogia	Wymiana istniejącego obicia ścian na listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem 10.34*0.7	m ² m ²	7.238	7.238
				RAZEM	7.238
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl do 1 km 9	m ³ m ³	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast 1 km 9	m ³ m ³	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
31	kalk. własna	Wykonanie protokołu kominiarskiego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000