

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego i okapu. Kosztorys inwestorski 2014 r.					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01 d 1 0508-02	Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		475.08	m ²	475.080	
				RAZEM	475.080
2	KNR 4-01 d 1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
3	KNR-W 4- d 1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		26.50*2	m	53 000	
		3 5*2	m	7 000	
		2.5*2	m	5 000	
		13.50	m	13 500	
		3.5*2	m	7 000	
				RAZEM	85.500
4	KNR-W 4- d 1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.0*5	m	55 000	
		3 0*2	m	6 000	
				RAZEM	61.000
5	KNR-W 4- d 1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłata za wysypisko	m ³		
		14.2+8.8	m ³	23 000	
				RAZEM	23.000
6	KNR-W 4- d 1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	23 000	
		14.2+8.8	m ³	23 000	
				RAZEM	23.000
2		DACH CERAMICZNY - pokrycie dachowe			
7	KNR-W 4- d 2 01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza istniejącej więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		475.08	m ²	475.080	
				RAZEM	475.080
8	KNR 4-01 d 2 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m ²		
		475.08	m ²	475.080	
				RAZEM	475.080
9	KNR 4-01 d 2 0413-02 analogia	Wzmocnienie przy oknie płatwi przez nabicie dwustronnie brusów grub 50 mm	m		
		4.30	m	4 300	
				RAZEM	4.300
10	KNR 4-01 d 2 0414-02	Wymiana deskowania w koszach z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		0 50*7 0*3	m ²	10 500	
		0.50*2.50*2	m ²	2 500	
				RAZEM	13.000
11	KNR 2-02 d 2 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		475.08	m ²	475.080	
				RAZEM	475.080
12	KNR AT-09 d 2 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - membrana dachowa	m ²		
		475.08	m ²	475.080	
				RAZEM	475.080
13	KNR AT-09 d 2 0702-01 analogia	Gąsiorzy dachowe	m		
		21.0+28 20+16.60	m	65 800	
		2.0+7.0+1.3+10.0	m	20 300	
				RAZEM	86.100
14	KNR AT-09 d 2 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsiorzy	m		
		86.1	m	86 100	
				RAZEM	86.100
15	KNR AT-09 d 2 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		85.50	m	85 500	

Zuber d. Spies
TOPANE
SE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	85.500
16	KNR AT-09 d 2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 26*2 13.0	m m m	52 000 13.000	
				RAZEM	65.000
17	KNR AT-09 d 2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4.0*2	szt szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR AT-09 d 2 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 7.0+5.0+6.0	szt szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19	kalk własna	Demontaż istniejących świetlików i okienek -"wole oka " i montaż nowych świetlików dachowych o wym 45x75 cm -/ zamiana za wole oka/ 18	szt szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNR-W 2- d 2 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku - pasy nadrynnowe 85.50*0.25	m ² m ²	21.375	
				RAZEM	21.375
21	KNR 2-02 d 2 0507-02 przyś luk od bud 62 od bud 62 czapka	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku - przyścienne dwudzielne i łączące budynki 3 0*0 40*2+4 8*0 40*2 pasy przyścienne ogniomuru 8 64*0.40*2 Czapka na ogniomurze po 50% na bud 60 i 62 8 64*0 50*2*50%	m ² m ² m ²	6 240 6 912 4 320	
				RAZEM	17.472
22	KNR 2-02 d 2 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku kominowe 2 30*0 40*4*4 0.60*0.40*4*4	m ² m ² m ²	14 720 3.840	
				RAZEM	18.560
23	kalk własna	Demontaż i ponowny montaż przewodów wentylacyjnych i spalinowych kwasoodpornych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 d 2 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm- z blachy z tytan-cynku 85.50	m m	85.500	
				RAZEM	85.500
25	KNR 2-02 d 2 1219-08 analogia	Uchwyty do anten 4	szt szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-02 d 2 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr 12 cm- z blachy z tytan-cynku 61.0	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
27	KNR 2-02 d 2 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku 7	szt szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR-W 2- d 2 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d 2 0304-01	Wykonanie ogniomuru z cegieł kl 200 oddzielającego budynki 60 i 62 - po 50% 0.24*0.30*8.64 *2*50%	m ³ m ³	0.622	
				RAZEM	0.622
30	KNR 4-01 d 2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na wymurowanym ogniomurze - od budynku nr 60 8.50*2	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
31	kalk własna	Warstwy wyrównawcze pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej grubości 50 mm na ogniomurach j.w. 0.35*8.64*2	m ² m ²	6.048	

K. Gp es
KOPANE
Zuber
SN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.048
3		Kominy			
32	d 3 kalk własna	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych kl 350 na zaprawie do klinkieru . 2.50*0.40*2.20*4	m ³ m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
33	d 3 kalk własna	Spoinowanie ścian kominów zaprawą do klinkieru klinkierową (2.40+0.40)*2*2.20	m ² m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
34	KNR 4-01 d 3 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 4	szt szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 2- d 3 02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie - kominów na strychu 4.0*1.40*8	m ² m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
4		Okapy			
36	KNR 4-01 d 4 0410-03	Wymiana desek na okapie z desek na felc o grubości 19 mm - w nawiązaniu wyglądem i kształtem do stanu istniejącego. (23.0+10.0+32.5)*0.90	m ² m ²	58.950	
				RAZEM	58.950
37	KNR 4-01 d 4 0631-01	Dwukrotna Impregnacja preparatem ALTAX - elementy drewniane okapu 58.95	m ² m ²	58.950	
				RAZEM	58.950
38	KNR 2-02 d 4 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (25.0+6.0+8 0)*10 0 16.50*12.50	m ² m ² m ²	390.000 206.250	
				RAZEM	596.250

K. Siles
Kopia nowa
Tubal
Sh