

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j.m	Razem
PRZEDMIAR				
1		REMONT DACHU		
d.1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie 85-120 %	m2	
		[218,0 / cos(39)]	m2	
				280,514
d.1	wycena indywidualna	Rozbiórka gąsiorów nie nadających się do użytku	m	
		14,7 + 7,0 + 3,6 + 12,8 + (4,1 + 3,0 + 7,1 + 4,0 * 2) / cos(30)	m	
				63,734
d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	
		17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4 + 14,7	m	
				62,900
d.1	KNR-W 4-01 0441-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie gzymsu, belki bocznej	m2	
		(17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4) * (0,30 + 0,70 + 0,20) + (6,6 + 6,5) * 0,20 * 3	m2	
				65,700
d.1	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m2	
		8,4	m2	
				8,400
d.1	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2	
		8,4	m2	
				8,400
d.1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2	
		8,4 * 0,15	m2	
				1,260
d.1	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych - belki zewnętrzne	m	
		6,6 + 6,5	m	
				13,100
d.1	KNR-W 4-01 0412-01 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki poprzeczne gzymsu 80x180 -1100	szt.	
		53	szt.	
				53,000
d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	
		13 + 6	szt.	
				19,000
d.1	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	
		2,5	m	
				2,500
d.1	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze	m	
		1,2 * 2	m	
				2,400
d.1	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty	m	
		5,0 + 2,0 + 1,2 + 3,5	m	
				11,700
d.1	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub 32 mm z drewna klasy C27, mocowanych na śruby ocynkowane M16 klasy 5.8 z podkładkami kwadratowymi	m	
		16	m	
				16,000
d.1	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek 140x28 mm - równanie połaci dachowej	m	
		3,5 * 18	m	

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j.m.	Razem
				63,000
16 d.1	KNR 4-01 0611-03 analogia	Ociosanie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier	m2	
		185 * 10%	m2	
				18,500
17 d.1	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m2	
		99,8	m2	
				99,800
18 d.1	KNR 4-01 0614-07	Impregnacja biobójcza przez powlekanie powierzchni preparatem metodą smarowania	m2	
		99,8 * 80%	m2	
				79,840
19 d.1	wycena indywidualna	Montaż opasek z taśmy perforowanej ocynk. 20x10 mm z wypełnieniem peknież pianką poliuretanową ognioodporną - wzmocnienie krokwi słupów i pław	m	
		20	m	
				20,000
20 d.1	KNR 4-01 0414-02 analogia	Wykonanie deskowania dachu z desek na styk - deskowanie gzymsu, belki bocznej z desek pióro-wpust gr. 22mm	m2	
		$(17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4) * (0,30 + 0,70 + 0,20) + (6,6 + 6,5) * 0,20 * 3$	m2	
				65,700
21 d.1	kalk. własna	Wykonanie izolacji ogniochronnej pomiędzy kominami a przyległymi krokiewiami wymianami, belkami	m	
		$0,92 * 2 + 0,90 * 2 + 1,02 * 2 + 0,73 * 4$	m	
				8,600
22 d.1	KNR 4-01 0614-03	Zabezpieczenie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - środek grzybo- i owado-, ognio-chronny	m2	
		99,8	m2	
				99,800
23 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 (cegła pełna kl. 20 na zaprawie murarskiej z suchej mieszanki)	m3	
		$0,92 * 0,90 * 1,00 + 1,02 * 0,42 * 1,50 + 0,42 * 0,42 * 0,50 + 0,42 * 0,42 * 1,0 + 0,73 * 0,43 * 1,0$	m3	
				2,049
24 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3 (cegła pełna klinkierowa kl. 35 na zaprawie do klinkieru z suchej mieszanki) - ponad połacią dachu, ze spoinowaniem fug	m3	
		$0,92 * 0,90 * 2,20 + 1,02 * 0,42 * 1,60 + 0,42 * 0,42 * 1,70 + 0,73 * 0,42 * 1,50 + 0,42 * 0,42 * 1,50 + 0,73 * 0,43 * 1,50$	m3	
				4,002
25 d.1	wycena indywidualna	Przycinanie cegieł klinkierowych i wycięcie kapinosu - korona kominów	m3	
		$0,07 * (0,92 * 0,90 + 1,02 * 0,42 + 0,42 * 0,42 + 0,73 * 0,42 + 0,42 * 0,42 + 0,73 * 0,42)$	m3	
				0,16
26 d.1	wycena indywidualna	Spadki na kominach z zaprawy, z zatarciem na gładko (zaprawa do klinkieru z suchej mieszanki)	m2	
		$0,92 * 0,90 + 1,02 * 0,42 + 0,42 * 0,42 + 0,73 * 0,42 + 0,42 * 0,42 + 0,73 * 0,42$	m2	
				2,2
27 d.1	KNR AT-32 0501-05	Obrzutka grub. 4 mm z zaprawy cementowej (sucha mieszanka) w pełni kryjąca wykonywana ręcznie - tynk na kominach	m2	
		$(0,92 * 2 + 0,90 * 2) * 1,00 + (1,02 * 2 + 0,42 * 2) * 1,50 + 0,42 * 4 * 0,50 + 0,42 * 42 * 1,0 + (0,73 * 2 + 0,42 * 2) * 1,00$	m2	
				28,740
28 d.1	KNR AT-32 0203-05	Wyprawa tynkarska grub. 15 mm z zaprawy cem.-wap lekkiej (sucha mieszanka) wykonywana na słupach ręcznie, flicowana - tynk na kominach	m2	
		28,74	m2	
				28,740
29 d.1	wycena indywidualna	Przemurowanie kominów - sprawdzenie przewodów (protokół kominarski)	szt	

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyczerpania	j m	Razem
		10	szt	
				10,0
30 d.1	KNR 4-01 0411-05 analogia	Wymiana i uzupełnienie desek podłogowych (pióro-wpust) o grub 22 mm	m2	
		4,0 + 2,5	m2	
				6,500
31 d.1	KNR-W 2-02 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego	m	
		0,77 + 2,0 * 2	m	
				4,770
32 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt	
		13	szt.	
				13,000
33 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej z maty grub 15 cm	m2	
		8,4	m2	
				8,400
34 d.1	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - kontrłaty 25x60 mm, folia wysokoparoprzepuszczalna	m2	
		280,5 * 105%	m2	
				294,525
35 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm -łaty 60x60 mm	m2	
		294,5	m2	
				294,500
36 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż bala okapowego	m	
		17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4 + 14,7 * 2	m	
				77,600
37 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż bala podporowego	m	
		17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4 + 14,7 * 2	m	
				77,600
38 d.1	wycena indywidualna	Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiołki 380x180 mm układanej w koronkę na sucho użyciem systemowych dachówek krańcowych i wentylacyjnych. Obmiar zawiera dachówkę wentylacyjną w ilości 14 szt.	m2	
		280,5	m2	
				280,500
39 d.1	KNR AT-09 0702-01	Ułożenie gąsiorów ceramicznych stożkowych na sucho na łacie z uchwytem	m	
		14,7 + 7,0 + 3,6 + 12,8 + (4,1 + 3,0 + 7,1 + 4,0 * 2) / cos(30)	m	
				63,734
40 d.1	KNR 2-02 0501-01 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - obróbka gzymsu	m2	
		(17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4) * (0,80 + 0,24)	m2	
				50,128
41 d.1	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsior szer. 280 mm	m	
		14,7 + 7,0 + 3,6 + 12,8 + (4,1 + 3,0 + 7,1 + 4,0 * 2) / cos(30)	m	
				63,734
42 d.1	wycena indywidualna	Siatka ochronna wentylacji dachu	m	
		77,6	m	
				77,600
43 d.1	KNR 4-01 0415-03	Wylaz dachowy (świetlik) 45x75 cm - kompletny	szt	
		3	szt.	
				3,000
44 d.1	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne stalowe pionowe o długości do 3 m	m	
		3,0	m	
				3,000

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j m	Razem
45 d.1	wycena indywidualna	dostawa i montaż ław kominarskich systemowych metalowych w kolorze dachówki	m	
		1,0 + 1,2	m	2,200
46 d.1	wycena indywidualna	dostawa i montaż plotków p.śniegowych systemowych w kolorze dachówki, montaż na wspornikach w rozstawie co ~60 cm	m	
		77,6	m	77,600
47 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm	m2	
		$(17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4) * (1,20 + 0,40) + 14,7 * 2 * (0,30 + 0,20) + (6,6 + 6,5) * 0,30$	m2	95,750
48 d.1	KNR 2-02 0516-06	Wywiewka kanalizacyjna śr 75 mm (z kołnierzem) z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.70 mm	szt	
		2	szt.	2,000
49 d.1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2	
		8,4	m2	8,400
50 d.1	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit kominy	m2	
		8,4 + 28,8	m2	37,200
51 d.1	KNR-W 2-02 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ftalową okapów	m2	
		$(17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4) * (0,30 + 0,24) + (6,6 + 6,5) * 0,30 * 3$	m2	37,818
52 d.1	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe wiszące półokrągłe o śr 150 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m	
		$17,8 + 4,3 + 2,9 + 9,5 + 6,1 + 4,2 + 3,4 + 14,7 * 2$	m	77,600
53 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr 120 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m	
		$5,3 + 10,1 + 11,7 * 2 + 6,3$	m	45,100
54 d.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - front	m	
		30	m	30,000
55 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw od 2 do 5 m	szt	
		6	szt.	6,000
56 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dług. do 20 m	kpl.	
		2	kpl.	2,000
57 d.1	KNR 4-01 0108-11/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (dachówka, cegła, tynk) samochodami samowładkowymi na odległość do 16 km z opłatą za wysypisko	m3	
		$280,5 * 0,08 + 8,4 * 0,18 + 65,5 * 0,03 + 2,04 + 4,00$	m3	32,0
2		REMONT TARASU		
58 d.2	kałk. własna	Demontaż balustrad balkonowych	m	
		6,9	m	6,900
59 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		7,7	m2	

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j m	Razem
				7,700
60 d.2	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2	
		7,7	m2	
				7,700
61 d.2	kałk. własna	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa BOLIX PC-S + BOLIX EX	m2	
		7,7	m2	
				7,700
62 d.2	kałk. własna	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o śr gr 25 mm ze spadkiem 1,5% - BOLIX PC-S	m2	
		7,7	m2	
				7,700
63 d.2	ZKNR C-2 0306-01	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej	m2	
		7,7	m2	
				7,700
64 d.2	ZKNR C-2 0306-03	Wykonanie membrana izolacyjnej bitumicznej z wkładką peroizolacyjną	m2	
		7,7	m2	
				7,700
65 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych poziome na sucho - grub. 8 cm	m2	
		7,7	m2	
				7,700
66 d.2	KNNR 2 0604- 01 analogia	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	
		7,7	m2	
				7,700
67 d.2	kałk. własna	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o śr gr 40 mm - BOLIX PC-B	m2	
		7,7	m2	
				7,700
68 d.2	kałk. własna	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej BOLIX HYDRO DUO na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m2	
		7,7	m2	
				7,700
69 d.2	kałk. własna	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej BOLIX HYDRO DUO na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody - do wysokości 15cm	m2	
		7,7	m2	
				7,700
70 d.2	kałk. własna	Wklejenie taśmy uszczelniającej BOLIX HYDRO-TW	m	
		6,9	m	
				6,900
71 d.2	kałk. własna	Układanie sznura dylatacyjnego BOLIX SD	m	
		6,9	m	
				6,900
72 d.2	kałk. własna	Uszczelnianie naroży - Sikaflex 11 FC	m	
		6,9	m	
				6,900
73 d.2	kałk. własna	Profil okapowy BOLIX PAL - pełny system	m	
		6,9	m	
				6,900
74 d.2	wycena indywidualna	Ułożenie maty drenżowej	m2	
		7,7	m2	
				7,700

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j.m.	Razem
75 d.2	ZKNR C-2 0505-01	Układanie płytek gresowych mrozoodpornych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - Płyta plukana Picola 40x40x3,7cm	m2	
		7,7	m2	
				7,700
76 d.2	ZKNR C-2 0515-03	Układanie płytek na gotowym podłożu Układanie cokołów z płytek o wys 10 cm	m	
		6,9	m	
				6,900
77 d.2	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym mocowane do czoła tarasu	m	
		6,9	m	
				6,900