

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 FUNDAMENTY					
1	KNR-W 2-01 0310-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m (5.8+7.8+2.8+1.2)*0.8*1.3	m ³		
			m ³	18.304	
				RAZEM	18.304
2	KNR BO-12 0367-02	Mechaniczne wykucie wnek gł. ponad 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.35*0.2*0.3*15	m ³		
			m ³	0.315	
				RAZEM	0.315
3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m (5.8+7.8+2.8+1.2)*0.3*0.35	m ³		
			m ³	1.848	
				RAZEM	1.848
4	KNPnRPDE 57-121b	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w murze 60	otw.		
			otw.	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.013	t		
			t	0.013	
				RAZEM	0.013
6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.063	t		
			t	0.063	
				RAZEM	0.063
7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.135	t		
			t	0.135	
				RAZEM	0.135
8	KNPnRPDE 73-198a	Osadzenie kotwy pojedynczej 143	szt.		
			szt.	143.000	
				RAZEM	143.000
9	KNR-W 2-01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (5.8+7.8+2.8+1.2)*0.8*0.95	m ³		
			m ³	13.376	
				RAZEM	13.376
10	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.9*0.9*1.35*2	m ³		
			m ³	2.187	
				RAZEM	2.187
11	KNR-W 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 m ³ 0.9*0.9*0.35*2	m ³		
			m ³	0.567	
				RAZEM	0.567
12	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 0.35*0.35*1*2	m ³		
			m ³	0.245	
				RAZEM	0.245
13	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.014	t		
			t	0.014	
				RAZEM	0.014
2 PODPARCIE BALKONU					
14	KNR 2-05 0115-01	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - słupy o masie do 1 t 0.0834*2	t		
			t	0.167	
				RAZEM	0.167
15	KNR 2-05 0115-04	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - podciągi stropowe 0.2	t		
			t	0.200	
				RAZEM	0.200
3 ŚCIAGI					
16	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.2*0.2*0.4*12	m ³		
			m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
17	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (26*3)+22	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra	kg		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		576	kg	576.000	
				RAZEM	576.000
19	KNR 4-01 d.3 1303-02	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości ponad 2. piętrem (274*2)+245	kg kg	 793.000	
				RAZEM	793.000
20	KNPnRPDE d.3 57-121b	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w murze 120	otw. otw.	 120.000	
				RAZEM	120.000
21	KNR K-04 d.3 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNPnRPDE d.3 73-198a	Osadzenie kotwy pojedynczej w ścianie 104	szt. szt.	 104.000	
				RAZEM	104.000
23	KNR 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 8.4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
25	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000