

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji wraz z malowaniem Legnicka 23 TYŁ 2015 r.					
1		<b>Budynek główny</b>			
1	KNNR 2 d 1 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys 10-20 m 5.50*11.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.50</b>
2	KNNR 2 d 1 1505-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 60.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.50</b>
3	KNR 2-02 d 1 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 2.0*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
4	KNR-W 2- d 1 02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenową 0.9*1.20*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.56</b>
5	KNNR 3 d 1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem-wapiennej na ścianach- przyjęto parter do wysokości 3,4 m 5.50*3.4 -1.20*1.20 -0.92*2.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.70 -1.44 -1.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
6	ZKNR C-2 d 1 0408-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - ponad 5 0 m2 w jednym miejscu 15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
7	ZKNR C-2 d 1 0410-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 0 m2 w jed- nym miejscu 15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
8	ZKNR C-2 d 1 0411-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 0 m2 w jednym miejscu 15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.27</b>
9	KNR-W 4- d 1 01 0722-02	Przecieranie istniejących starych tynków zewnętrznych cementowo-wa- piennych kat III na pozostałej części ścian 5.50*7.5 4.0*4.0 otwory ok ościeża -0.9*1.17*7 3.30*7*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.25 16.00 -7.37 2.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.19</b>
10	ZKNR C-2 d 1 0416-01 poz. 9 poz. 5	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich 52.19 15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.19 15.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.46</b>
11	ZKNR C-2 d 1 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki jak poz.10 67.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.46</b>
12	KNR-W 4- d.1 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych za- moskowany otwór okienny 1.20*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
13	KNR-W 4- d 1 01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm grubości 15 cm i wier- chniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 4.0*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KNR 4-01 d 1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
15	KNR 4-01 d 1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
2		<b>Budynek boczny</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 2 d 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys do 10 m 8.0*6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.00	
				RAZEM	48.00
17	KNR-W 2- d 2 02 0923-01	Osłony okien folią polietylenową 0 9*1.20*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.24	
				RAZEM	3.24
18	KNNR 3 d 2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej na ścianach- przyjęto parter do wysokości 2 2 m 8.0*2.20 3.80*2.20 otwory drz -1.35*2.50 ościeża -0.90*2.05 5.0*0.30 6.40*0.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.60	
			m <sup>2</sup>	8.36	
			m <sup>2</sup>	-3.38	
			m <sup>2</sup>	-1.85	
			m <sup>2</sup>	1.50	
			m <sup>2</sup>	0.70	
				RAZEM	22.93
19	ZKNR C-2 d 2 0408-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - ponad 5 0 m2 w jednym miejscu 22.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.93	
				RAZEM	22.93
20	ZKNR C-2 d 2 0410-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 0 m2 w jed- nym miejscu 22.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.93	
				RAZEM	22.93
21	ZKNR C-2 d 2 0411-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 0 m2 w jednym miejscu 22.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.93	
				RAZEM	22.93
22	KNR-W 4- d 2 01 0722-02	Przecieranie istniejących starych tynków zewnętrznych cementowo-wa- piennych kat III na pozostałej części ścian 3.80*8.0 1.30*3.80 4.0*6.0 otwory ok -0.9*1.17*3 ościeża 3.30*3*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.40	
			m <sup>2</sup>	4.94	
			m <sup>2</sup>	24.00	
			m <sup>2</sup>	-3.16	
			m <sup>2</sup>	0.99	
				RAZEM	57.17
23	ZKNR C-2 d 2 0416-01 poz 18 poz.22	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich 22.93 57.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.93	
			m <sup>2</sup>	57.17	
				RAZEM	80.10
24	ZKNR C-2 d 2 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki jak .poz. 23 80.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.10	
				RAZEM	80.10
25	KNR-W 4- d 2 01 1212-06	Malowanie krat z prętów prostych 1.50*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.75	
				RAZEM	0.75
26	KNR-W 4- d 2 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1 0 m2 1.33*2.50 2.05*0.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.33	
			m <sup>2</sup>	1.80	
				RAZEM	5.13
27	KNR-W 4- d 2 01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1 0 m2 0.68*1.20*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.63	
				RAZEM	1.63
28	KNR 4-01 d 2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 0.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.70	
				RAZEM	0.70
29	KNR 4-01 d 2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.70	
				RAZEM	0.70
3		TYŁ - ściany			
30	KNNR 2 d 3 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys do 10 m	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.0*6.0	m <sup>2</sup>	48.00	
				RAZEM	48.00
31	KNNR 3 d 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej na ścianach tylnych 15.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
32	KNR-W 4- d 3 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły 15.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
33	KNR-W 4- d 3 01 0722-02	Przecieranie istniejących starych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na pozostałej części ścian tylnych 6.0*8.0 4.0*4 5*70% -15.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.00 12.60 -15.00	
				RAZEM	45.60
34	ZKNR C-2 d 3 0416-01 poz 25 poz 27	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich 15.0 45.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.00 45.60	
				RAZEM	60.60
35	ZKNR C-2 d 3 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki jak poz 28 60.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.60	
				RAZEM	60.60
36	KNR 4-01 d 3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.50	
				RAZEM	0.50
37	KNR 4-01 d 3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.50	
				RAZEM	0.50