

PL. DWORKOWY 1 - REMONT DACHU.

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j.m	Razem
PRZEDMIAR				
1		REMONT DACHU		
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z sz.2.4 9910-04/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie ponad 120 %	m2	
		$20,53 * (5,77 + 0,62) + (12,45 + 4,82) * 2,60 + 3,54 * 2,65$	m2	185,470
2 d.1	wycena indywidualna	Rozbiórka gąsiorów nie nadających się do użytku	m	
		$20,24 + 1,10 * 2 + 1,80$	m	24,240
3 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	
		$101,5 + 17,5 + 2,5 + 5,2$	m2	126,700
4 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	
		$101,5 + 17,5 + 2,5 + 5,2$	m2	126,700
5 d.1	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek na płytę OSB3 gr 22mm	m2	
		$101,5 + 17,5 + 2,5 + 5,2$	m2	126,700
6 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	
		$20,53 + 5,27 + 3,87 + 6,00 + 3,54 + 1,19$	m	40,400
7 d.1	KNR-W 4-01 0441-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie gzymsu pośredniego	m2	
		$(12,45 + 4,82 + 3,54) * 0,25$	m2	5,203
8 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zewnętrzne ściany lukarny	m2	
		$0,70 * 2 + 3,5$	m2	4,900
9 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - zewnętrzne ściany lukarny	m2	
		$0,70 * 2 + 3,5$	m2	4,900
10 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	
		12	szt.	12,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub 32 mm z drewna klasy C27, mocowanych na śruby ocynkowane M16 klasy 5.8 z podkładkami kwadratowymi	m	
		24	m	24,000
12 d.1	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek 140x28 mm - równanie połaci dachowej	m	
		$5,70 * 20 + 2,60 * 20$	m	166,000
13 d.1	KNR 4-01 0611-03 analogia	Ociosanie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier	m2	
		$[(5,70 * 24 + 2,60 * 24 + 7,30 * 5 + 3,25 * 24) * (0,14 * 2 + 0,12 * 2) + (20,22 * 2 + 16,90 + 5,20 + 3,20) * (0,14 * 2 + 0,16 * 2) + (1,70 * 2 + 1,80 * 7 + 2,00 * 8) * (0,14 * 2 + 0,15 * 2) + 1,40 * 32 * (0,12 * 4) + 1,80 * 13 * (0,12 * 2 + 0,14 * 2) + (7,60 * 2 + 3,60 * 12) * (0,08 * 2 + 0,15 * 2)] * 10\%$	m2	28,166

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j m	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m2	
		$(5,70 * 24 + 2,60 * 24 + 7,30 * 5 + 3,25 * 24) * (0,14 * 2 + 0,12 * 2) + (20,22 * 2 + 16,90 + 5,20 + 3,20) * (0,14 * 2 + 0,16 * 2) + (1,70 * 2 + 1,80 * 7 + 2,00 * 8) * (0,14 * 2 + 0,15 * 2) + 1,40 * 32 * (0,12 * 4) + 1,80 * 13 * (0,12 * 2 + 0,14 * 2) + (7,60 * 2 + 3,60 * 12) * (0,08 * 2 + 0,15 * 2)$	m2	281,664
15 d.1	KNR 4-01 0614-07	Impregnacja biobójcza przez powlekanie powierzchni preparatem metodą smarowania	m2	
		$[(5,70 * 24 + 2,60 * 24 + 7,30 * 5 + 3,25 * 24) * (0,14 * 2 + 0,12 * 2) + (20,22 * 2 + 16,90 + 5,20 + 3,20) * (0,14 * 2 + 0,16 * 2) + (1,70 * 2 + 1,80 * 7 + 2,00 * 8) * (0,14 * 2 + 0,15 * 2) + 1,40 * 32 * (0,12 * 4) + 1,80 * 13 * (0,12 * 2 + 0,14 * 2) + (7,60 * 2 + 3,60 * 12) * (0,08 * 2 + 0,15 * 2)] * 80\%$	m2	225,331
16 d.1	KNR 4-01 0614-03	Zabezpieczenie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - środek grzybo- i owado-, ognio-chronny	m2	
		$(5,70 * 24 + 2,60 * 24 + 7,30 * 5 + 3,25 * 24) * (0,14 * 2 + 0,12 * 2) + (20,22 * 2 + 16,90 + 5,20 + 3,20) * (0,14 * 2 + 0,16 * 2) + (1,70 * 2 + 1,80 * 7 + 2,00 * 8) * (0,14 * 2 + 0,15 * 2) + 1,40 * 32 * (0,12 * 4) + 1,80 * 13 * (0,12 * 2 + 0,14 * 2) + (7,60 * 2 + 3,60 * 12) * (0,08 * 2 + 0,15 * 2)$	m2	281,664
17 d.1	wycena indywidualna	Montaż opasek z taśmy perforowanej ocynk. 20x10 mm z wypełnieniem pianki poliuretanową ognioodporną - wzmocnienie krokwi słupów i pławi	m	
		80	m	80,000
18 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych okapu pośredniego (deski gr 32 mm)	m	
		12,45 + 4,82 + 3,54	m	20,810
19 d.1	kalk. własna	Wykonanie izolacji ogniochronnej pomiędzy kominami a przyległymi krokiewiami, wymianami, belkami	m	
		$(1,75 * 4 + 1,34 * 2 + 1,85) * 2$	m	23,060
20 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 (cegła pełna kl. 20 na zaprawie murarskiej z suchej mieszanki)	m3	
		$(1,75 * 0,67 + 1,34 * 0,42) * 2,20$	m3	3,818
21 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3 (cegła pełna klinkierowa kl 35 na zaprawie do klinkieru z suchej mieszanki) - ponad połacią dachu, ze spoinowaniem fug	m3	
		$(1,75 * 0,67 + 1,34 * 0,42 + 1,75 * 0,42 + 1,75 * 0,42 + 2,03 * 0,42) * 1,00$	m3	4,058
22 d.1	wycena indywidualna	Przycinanie cegieł klinkierowych i wycięcie kapinosu - korona kominów	m3	
		$0,07 * (1,75 * 0,67 + 1,34 * 0,42 + 1,75 * 0,42 + 1,75 * 0,42 + 2,03 * 0,42)$	m3	0,28
23 d.1	wycena indywidualna	Spadki na kominach z zaprawy, z zatarciem na gładko (zaprawa do klinkieru z suchej mieszanki)	m2	
		$1,75 * 0,67 + 1,34 * 0,42 + 1,75 * 0,42 + 1,75 * 0,42 + 2,03 * 0,42$	m2	4,1
24 d.1	KNR AT-32 0501-05	Obrzutka grub. 4 mm z zaprawy cementowej (sucha mieszanka) w pełni kryjąca, wykonywana ręcznie - tynk na kominach	m2	
		$(1,75 * 2 + 0,64 * 2 + 1,34 * 2 + 0,42 * 2) * 2,20$	m2	18,260
25 d.1	KNR AT-32 0203-05	Wyprawa tynkarska grub 15 mm z zaprawy cem -wap. lekkiej (sucha mieszanka) wykonywana na słupach ręcznie, filcowana - tynk na kominach	m2	
		$(1,75 * 2 + 0,64 * 2 + 1,34 * 2 + 0,42 * 2) * 2,20$	m2	18,260
26 d.1	wycena indywidualna	Przemurowanie kominów - sprawdzenie przewodów (protokół kominarski)	szt	
		30	szt	30,0

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j m	Razem
27 d.1	KNR 4-01 0411-05 analogia	Wymiana i uzupełnienie desek podłogowych (pióro-wpust) o grub. 22 mm	m2	
		143,0 * 10%	m2	14,300
28 d.1	kalk. własna	Wymiana okien drewnianych w lukarnach	m2	
		0,80 * 1,10 * 4 + 0,80 * 0,70	m2	4,080
29 d.1	KNR-W 2-02 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego	m	
		2,20 + 0,80 + 1,50	m	4,500
30 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	
		12	szt.	12,000
31 d.1	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - kontrłaty 25x60 mm, folia wysokoparoprzepuszczalna	m2	
		20,53 * (5,77 + 0,62) + (12,45 + 4,82) * 2,60 + 3,54 * 2,65	m2	185,470
32 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm -łaty 60x60 mm	m2	
		20,53 * (5,77 + 0,62) + (12,45 + 4,82) * 2,60 + 3,54 * 2,65	m2	185,470
33 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż bala okapowego	m	
		20,53 + 5,27 + 3,87 + 3,54	m	33,210
34 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż bala podporowego	m	
		20,53 + 5,27 + 3,87 + 3,54	m	33,210
35 d.1	wycena indywidualna	Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki 380x180 mm układanej w koronkę na sucho - użyciem systemowych dachówek krańcowych i wentylacyjnych.	m2	
		20,53 * (5,77 + 0,62) + (12,45 + 4,82) * 2,60 + 3,54 * 2,65	m2	185,470
36 d.1	KNR AT-09 0702-01	Ułożenie gąsiorów ceramicznych stożkowych na sucho - na łacie z uchwytem	m	
		20,24 + 1,10 * 2 + 1,80	m	24,240
37 d.1	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsiory szer. 280 mm	m	
		20,24 + 1,10 * 2 + 1,80	m	24,240
38 d.1	wycena indywidualna	Siatka ochronna wentylacji dachu	m	
		20,53 + 5,27 + 3,87 + 6,00 + 3,54	m	39,210
39 d.1	KNR 4-01 0415-03 analogia	Światlik dachowy 45x75 cm - kompletne z osadzeniem	szt.	
		7	szt.	7,000
40 d.1	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa	m2	
		101,5 + 17,5 + 2,5 + 5,2	m2	126,700
41 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	
		101,5 + 17,5 + 2,5 + 5,2	m2	126,700
42 d.1	kalk. własna	Ułożenie klinów ze styropianu laminowanego - 10x10cm	m	
		1,75 * 5 + 1,34 * 2 + 0,42 * 2 + 0,67 * 2 + 0,25 * 5 + 2,69 + 1,51 + 7,30 + 5,10 + 2,80 + 20,24	m	

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j m	Razem
				54,500
43 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej	m2	
		$[1,75 * 5 + 1,34 * 2 + 0,42 * 2 + 0,67 * 2 + 0,25 * 5 + 2,69 + 1,51 + 7,30 + 5,10 + 2,80 + 20,24 + 1,19 + 2,69 + 6,00 * 2 + 1,69] * 0,80$	m2	
				57,656
44 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	
		$[1,75 * 5 + 1,34 * 2 + 0,42 * 2 + 0,67 * 2 + 0,25 * 5 + 2,69 + 1,51 + 7,30 + 5,10 + 2,80 + 20,24 + 1,19 + 2,69 + 6,00 * 2 + 1,69] * 0,80$	m2	
				57,656
45 d.1	KNR 2-02 1217-05 analogia	Montaż listwy dociskowej - papa/ściana(komin)	m	
		$1,75 * 5 + 1,34 * 2 + 0,42 * 2 + 0,67 * 2 + 0,25 * 5 + 2,69 + 1,51 + 7,30 + 5,10 + 2,80 + 20,24$	m	
				54,500
46 d.1	kalk. własna	Wylaz dachowy o konstrukcji drewnianej na stropodachu - wym 0,70x0,70m	szt	
		1	szt.	
				1,000
47 d.1	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne stalowe pionowe o długości do 3 m	m	
		2,5	m	
				2,500
48 d.1	wycena indywidualna	dostawa i montaż płotków p śniegowych systemowych w kolorze dachówki montaż na wspornikach w rozstawie co ~60 cm	m	
		$20,53 + 5,27 + 3,87 + 3,54$	m	
				33,210
49 d.1	KNR 2-02 1219-08 analogia	Uchwyty do anten TV i TVSAT	szt	
		2	szt.	
				2,000
50 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm - kosze, nakrycie murów, ściany boczne lukarn, pasy podrynnowe i nadrynnowe itp	m2	
		$(20,53 + 5,27 + 3,87 + 6,00) * (0,25 + 0,65) + 3,54 * 0,30 + 1,19 * (0,30 + 0,35) + (3,54 + 12,45 + 4,82) * 0,50 + 6,00 * 0,50 + 20,24 * 0,40 + (10,48 + 6,06 + 5,85) * 0,77 + 0,50 * 4 + 1,65 * 0,50 + 2,60 * 3 * 0,50 + 5,70 * 2 * 0,50 + (1,70 + 2,70 + 3,15 * 2) * 0,41$	m2	
				89,492
51 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany poddasza kominy	m2	
		$(1,75 * 2 + 0,64 * 2 + 1,34 * 2 + 0,42 * 2 + 10,10 + 4,20 + 8,70 + 5,70) * 2,20$	m2	
				81,400
52 d.1	KNR-W 2-02 1510-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnętrznych - lukarna tynkowana	m2	
		$0,70 * 2 + 3,5$	m2	
				4,900
53 d.1	KNR-W 2-02 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ftalową ścianek frontowych lukarn	m2	
		$2,0 * 2$	m2	
				4,000
54 d.1	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr 150 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m	
		$50,53 + 5,27 + 3,87 + 6,00 + 3,54$	m	
				69,210
55 d.1	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 100 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m	
		$1,20 + 1,00 * 4 + 1,70 * 2$	m	

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wycienienia	j m	Razem
				8,600
56 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 120 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m	
		40,0	m	40,000
57 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 100 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m	
		1,00 * 6 + 5,50	m	11,500
58 d.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - front i tył	m	
		20,53 * 2	m	41,060
59 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.	
		5	szt.	5,000
60 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dług. do 20 m	kpl.	
		1	kpl.	1,000
61 d.1	KNR 4-01 0108-11/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (dachówka, cegła, tynk) samochodami samowyladowczymi na odległość do 16 km z opłatą za wysypisko	m3	
		185,47 * 0,05 + 126,7 * 0,04 + 4,9 * 0,05 + 3,81 + 4,05	m3	22,4
62 d.1	KNNR 9 0501- 02 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na poddaszu Oprawy przemysłowe IP54 60W	szt.	
		4	szt.	4,000
63 d.1	KNR 4-03 0307-02	Wymiana wyłącznika 1-bieg natynkowego na wyłącznik bryzgoszczelny IP54	szt.	
		1	szt.	1,000
64 d.1	KNNR 5 0104- 02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane na drewnie	m	
		30	m	30,000
65 d.1	KNNR 5 0203- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7 5 mm ² wciągane do rur - YDY 3*1,5mm ²	m	
		35	m	35,000