

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2*7 45*1 5	m ² m ²	22 350	22.350
				RAZEM	22.350
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*7 45	m m	14.900	14.900
				RAZEM	14.900
3	klakulacja in- dywidualna	Demontaż okien włączonych 2	szt szt	2 000	2 000
				RAZEM	2 000
4	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 2*7 45*9 05	m ² m ²	134.845	134.845
				RAZEM	134.845
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 134 85	m ² m ²	134 850	134.850
				RAZEM	134.850
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana i uzupełnienie brakujących elementów konstrukcyjnych dachu - 2 kro- kwie skrajne, wymiany przy kominie oraz słup 2*9.05+2*1 2+1.95+2 3+1 85	m m	26 600	26.600
				RAZEM	26.600
7	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub 32 mm 6*1. 15	m m	6 900	6.900
				RAZEM	6.900
8	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 8	szt szt	8 000	8 000
				RAZEM	8 000
9	KNR-W 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m2 - konieczność odgrzybienia ok 50% powierzchni elemen- tów (14*(0.155*2+0.125*2)<krokwie>+8*(0.19*2+0 16*2)<płatwie>+(11*2.3+4*1.85) *(0.17*2+0.15*2)+6*1.3*(017+2*0.15)<słupy>+15*1.25*4*0.12+8*1.25*3*0.12< miecze>+2*2 5*4*0.16+4*2 5*3*0 16+2*1.64*(0 16*2+0 13*2)+4*1 64*(0 16+2* 0.13)<ściagi i zastrzały>*0 5	m ² m ²	97 283	97.283
				RAZEM	97.283
10	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek płyt bal i krawędziaków 16*(0.155*2+0.125*2)<krokwie>+8*(0 19*2+0 16*2)<płatwie>+(11*2.3+5*1 85)* (0.17*2+0.15*2)+6*1.3*(017+2*0.15)<słupy>+15*1.25*4*0.12+8*1 25*3*0.12< miecze>+2*2 5*4*0.16+4*2 5*3*0 16+2*1 64*(0 16*2+0 13*2)+4*1 64*(0 16+2* 0 13)<ściagi i zastrzały>	m ² m ²	196 870	196.870
				RAZEM	196.870
11	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt szt	1 000	1 000
				RAZEM	1 000
12	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 2	szt szt	2 000	2 000
				RAZEM	2 000
13	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0 5 m3 0 4*1 95*1 05+0 4*2 17*1 7+0 4*2 31*0 9	m ³ m ³	3.126	3.126
				RAZEM	3.126
14	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0 5 m3 0 4*0 68*1 4+0 4*0 47*0 95	m ³ m ³	0.559	0.559
				RAZEM	0.559
15	KNR-W 2-02 0120-01	Wymurowanie ogniomuru z cegły klinkierowej pełnej 0 3*9 05	m ² m ²	2 715	2.715
				RAZEM	2.715
16	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 134.85	m ² m ²	134.850	134.850
				RAZEM	134.850
17	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami impregnacja przycięcie i przybicie kontrlat i lat 134.85	m ² m ²	134.850	134.850
				RAZEM	134.850
18	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 7 45	m m	7.450	7.450

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
19	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 2*7 45	m m	RAZEM 14 900	7 450 14 900
20	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę 134 85	m ² m ²	RAZEM 134 850	14 900 134 850
21	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory 7 45	m m	RAZEM 7.450	7 450 7 450
22	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 7 45	m m	RAZEM 7 450	7 450 7 450
23	KNR 0-15II 0517-04 - analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż dachówek szczytowych 2*9 05	m m	RAZEM 18 100	18 100 18 100
24	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien i wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 3*2*0.9	m m	RAZEM 5 400	5 400 5 400
25	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 9	szt szt	RAZEM 9.000	9 000 9 000
26	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 4	szt szt	RAZEM 4 000	4 000 4 000
27	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 2*7 45	m m	RAZEM 14 900	14 900 14 900
28	kalkulacja indywidualna	Montaż masztów antenowych 3	szt szt	RAZEM 3 000	3 000 3 000
29	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien wyłazowych 46x75 cm w połaci dachowej - analogia 2	szt szt	RAZEM 2 000	2 000 2 000
30	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien doświetlenia strychu 46x55 cm w połaci dachowej - analogia 1	szt szt	RAZEM 1 000	1 000 1 000
31	KNR 2-22 0603-04	Drabiny strychowe z bali i tat 2*(2 65+3 45)	m m	RAZEM 12 200	12 200 12 200
32	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (2*(0.4+1 95+0.4+2 17+0.4+2 31+0 4+0 68+0 4+0.47))*0 35<kominy>+2*9 05*0 3<ściana szczytowa>+7 4*0 3<pas nadrynnowy tył>	m ² m ²	RAZEM 14 356	14 356 14 356
33	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm - montaż z gotowych elementów z tytanowo - cynkowej 2*7 4	m m	RAZEM 14 800	14 800 14 800
34	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztem utylizacji odpadów 5	m ³ m ³	RAZEM 5 000	5 000 5 000
35	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (krotność*8) 5	m ³ m ³	RAZEM 5.000	5 000 5 000