
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
ADRES INWESTYCJI: Chojnów, ul Kościuszki 33
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 33
ADRES INWESTORA: Chojnów, ul Kościuszki 33

BRANŻE: Budowlana

mgr inż. Piotr Kowalewicz
Upewnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń nr ewid. 4/DOŚ/11



DATA OPRACOWANIA: 27.04.2020

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Wykonanie izolacji przeciwilgociowej			
1 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - istniejąca opaska	m3		
		1,5 * 1,25 * 0,15	m3	0,281	
				RAZEM	0,281
2 d.1	kalkulacja indywidualna	Rozbiórka chodnika z kostki brukowej	m2		
		(23,95 + 2,4 + 10,10) * 1,25	m2	45,563	
				RAZEM	45,563
3 d.1	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m3		
		(23,95 + 2,4 + 10,10 + 5,3 + 1,85 + 4,9) * 1,5 * 1,0	m3	72,750	
				RAZEM	72,750
4 d.1	KNR-W 2-01 0306-07	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)-dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości	m3		
		(23,95 + 2,4 + 10,10 + 5,3 + 1,85 + 4,9) * 0,5 * 1,0	m3	24,250	
				RAZEM	24,250
5 d.1	KNR-W 2-01 0314-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)	m2		
		(23,95 + 2,4 + 10,10 + 5,3 + 1,85 + 4,9) * 2,0	m2	97,000	
				RAZEM	97,000
6 d.1	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - założono konieczność uzupełnienia 50% tynków	m2		
		(23,95 + 2,4 + 10,10 + 5,3 + 1,85 + 4,9 + 24 * 0,5) * 2,0 * 0,5	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
7 d.1	KNR-W 4-01 0603-04 - analogia	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych emulsją asfaltową	m2		
		(23,95 + 2,4 + 10,10 + 5,3 + 1,85 + 4,9 + 24 * 0,5) * 2,0	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
8 d.1	KNNRW 3-207-1	Izolacje pionowe murów otynkowanych folią kubełkową z zamocowaniem listwami PCV-analogia	m2		
		121,000	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m3		
		(23,95 + 2,4 + 10,10 + 5,3 + 1,85 + 4,9) * 1,7 * 1,0	m3	82,450	
				RAZEM	82,450
2		Odtworzenie chodnika i opaska z kostki brukowej			
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		(23,95 + 2,4 + 10,10) * 1,25 + (5,3 + 1,85 + 4,9) * 0,5	m2	51,588	
				RAZEM	51,588
11 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5,3 + 1,85 + 4,9	m	12,050	
				RAZEM	12,050
12 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3		
		12,05 * 0,2 * 0,15	m3	0,362	
				RAZEM	0,362
13 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		12,05	m	12,050	
				RAZEM	12,050
14 d.2	KNR 0-11 0321-02	Chodniki i opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem	m2		
		51,588	m2	51,588	
				RAZEM	51,588
15 d.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km z uwzględnieniem kosztów utylizacji	m3		
		0,5	m3	0,500	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,500
16 d.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - krotność x8km	m3		
		0,5 * 8	m3	4,000	
				RAZEM	4,000