

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Część wspólna			
1.1	KNR 4-02 0308-0300	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40-50 mm 12,40+4,10	m m	16,500	16,500
1.2	KNR 4-02 0308-0200	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 25-30 mm 20,90+7,30	m m	28,200	28,200
1.3	KNR 4-02 0309-0300	Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 32 mm 13	kpl. kpl.	13,000	13,000
1.4	KNR 2-15 0303-0100	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 25 mm 0,45*13 20,90	m m m	5,850 20,900	26,750
1.5	KNR 2-15 0303-0100	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 32 mm 6,45	m m	6,450	6,450
1.6	KNR 2-15 0303-0200	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 40 mm 3,45	m m	3,450	3,450
1.7	KNR 2-15 0303-0300	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 50 mm 11,80	m m	11,800	11,800
1.8	KNR 2-19 0204-0100	Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej do 25 mm 16	szt. szt.	16,000	16,000
1.9	KNR 2-19 0204-0100	Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej 40 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.10	KNR 2-19 0204-0100	Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej 50 mm 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.11	KNR 2-15 0306-0200	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 25 mm 13	kpl. kpl.	13,000	13,000
1.12	KNR 2-15 0310-0100	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15 mm 13	szt. szt.	13,000	13,000
1.13	KNR 2-15 0310-0201	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25 mm 13	szt. szt.	13,000	13,000
1.14	N.Z 2-15P 0201-0500	Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 22 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5,85+6,20	m m	12,050	12,050
1.15	N.Z 2-15P 0201-0400	Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 18 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych 132	m m	132,000	132,000
1.16	KNR 4-01 0333-0800	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły 13	szt. szt.	13,000	13,000
1.17	KNR 4-01 0333-0900	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.18	KNR-W 5-08 0117-0300	Montaż przepustów rurowych hermetycznych. Miejsce montażu przepustu - ściana Rura o średnicy do 29 mm 13	szt. szt.	13,000	13,000
1.19	KNR 4-01 0333-0300	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.20	KNR-W 5-08 0117-0400	Montaż przepustów rurowych hermetycznych. Miejsce montażu przepustu - ściana Rura o średnicy do 36 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.21	KNR 4-01 0323-0300	Zamurowanie przebic w ścianach o grubości 1 cegły Zaprawa z wapna suchogaszzonego 13+4	szt. szt.	17,000	17,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1 22	KNR 4-01 0706-0101	Uzupełnienie tynku kat III zaprawą cem wap. na wap suchogasz. na miejscach zamur cegłami, pustakami cer lub zabet na ścianach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 2*14 6*2	szt szt. szt.	28,000 12,000	40,000
1 23	KNR 4-01 1212-2900	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm \$1.4{26,75}+\$1.5{6,45}+\$1.6{3,45}+\$1.7{11,8}	m m	48,450	48,450
1 24	KNR 4-01 1212-2801	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową \$1.23{48,45}	m m	48,450	48,450
1 25	KNR 2-15 0305-0200	Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych (na 1 m rurociągu gazowego) o średnicy do 65 mm \$1.23{48,45}	m m	48,450	48,450
1 26	KNR 2-15 0633-0100	Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchiwanie 13	szt. szt.	13,000	13,000
1 27	KNR 2-15 0633-0600	Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Przygotowanie instalacji do uruchomienia Napełnienie 13	szt. szt.	13,000	13,000
2		Przyłącze do budynku			
2 1	KNR 2-19 0215-0100	Przyłącze domowe o średnicy nominalnej 50 mm 1	kpl. kpl.	1,000	1,000