

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pełnej oceny stanu okapu drewnianego będzie można dokonać po jego rozbiórce  
Występujące elementy konstrukcji drewnianej porażone powierzchniowo należy ociosać do zdrowego drewna, elementy ciosane głębiej niż 3-4 cm należy wzmocnić brusami gr. 50 mm jednostronnie. Elementy konstrukcji drewnianej stwierdzone po odkryciu / nie ujęte w przedmiarze /, a których wymiana jest konieczna należy potraktować jako roboty dodatkowe nieprzewidziane.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu okapu drewnianego i wymiany rynien w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Katedralnej 1/K. Paryskiej 8 w Chojnowie  
remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- rozbiórka rynien dachowych
- wykonanie i zamontowanie nowych rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
- zamontowanie nowych spustów z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm
- naprawa okapu z wymianą deskowania dolnego i czołowego z tarcicy frezowanej nawiązując wyglądem i kształtem do istniejącego

Przyjąć sposób remontu dachu i okapu wraz z zabezpieczeniem wejścia od strony ulicy W PRZYPADKU NIE WYKONYWANIA REMONTU W CZASIE ELEWACJI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana rynien i okapu drewnianego 2022 - 1 kw</b>					
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 7.0+14.0+1.0	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm 7.0+14.0+1.0	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej ge.0,6 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalk. własna	Wymiana deskowania dolnego i czołowego na okapie z podbitki gr. 16-19 mm - w nawiązaniu wyglądem i kształtem do istniejącego (0.75+0.25)*7.0 (0.75+0.25)*(14.0+1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.000	
				15.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-01 0631-01 analogia	Dwukrotna konserwacja okapu drewnianego ALTAXINEM 22.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.000	
				RAZEM	22.000
6	kalk. własna	Przyjąć sposób wymiany rynien i okapu oraz zabezpieczenia wejścia do budynku NIE LICZYĆ W PRZYPADKU WYKONANIA RAZEM Z ELEWACJĄ 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000